



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO

v. Antônio Ferreira Lúcio Nº 343, 1º andar, Centro - Jacinto/MG – CEP 39930-000 Fone: (33)3723-1187 - E-mail: conveniosdejacinto@gmail.com
CNPJ 18.349.910/0001-40 **ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO**

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | |
|--|--|
| PREFEITUA MUNICIPAL DE JACINTO/MG | CONTRATO REPASSE:/CONVÊNIO SEINFRA |
| OBRA: CALÇAMENTO COM BLOQUETE SEXTAVADO | |
| LOCAL: RUA VEREADOR ARLINDO LIMA - CENTRO | PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS |
| Placa de obra - Modelo Estado de Minas Gerais: | |
| 1 unidade | |
| Locação Topográfica: | |
| $(105,5 / 20 = 5,27 \text{ pontos} \times 2 \text{ lados da rua}) = 10 \text{ pontos}$ | |
| Regularização do sub-leito (Proctor Normal) : | |
| $12,49 \times 105,50 = 1.317,70 \text{ m}^2$ | |
| Execução de calçamento em bloquete E=8 cm: | |
| $11,89 \times 105,50 = 1.254,40 \text{ m}^2$ | |
| Execução de Meio-Fio (15 x 10 cm) e Sarjeta (30 x 8 cm) : | |
| $105,50 \times 2 = 211,00 \text{ m}$ | |
| Passeios de concreto: | |
| $(45,00 + 60,50 + 60,50) \times 1,20 = 199,20 \text{ m}^2$ | |
| Rampas de acessibilidade: | |
| 6 unidades | |
| Piso podotátil de concreto (40 x 40 cm): | |
| Area da placa : | $(0,40 \times 1,20) \times 2 \text{ m} = 0,96 \text{ m}^2$ e $(0,40 \times 1,50) = 0,60 \text{ m}^2$. |
| Área do piso podotátil | $0,96 \text{ m}^2 + 0,60 \text{ m}^2 = 1,56 \text{ m}^2$ |
| Área total do piso podotátil | $1,56 \times 6 = 9,36 \text{ M}^2$ |
| Placa esmaltada para identificação de Rua: | |
| 2 unidades | |
| Plantio e reparo de covas de árvores: | |
| 18 unidades | |
| Fornecimento de árvore - Jacarandá Mimoso | |
| 18 unidades | |
| Cerca em ferro triangular - padrão prefeitura | |
| 18 unidades | |

Jacinto, 09 de abril de 2020.

Carlo Greco S. Peixoto

Engenheiro Civil
CREA-MG 45.733/D

Valdenir Pereira da Silva Júnior

Prefeito